

建设单位	阳江市圣源丰水产有限公司				
项目名称	阳江市圣源丰水产有限公司水产品加工生产项目				
项目地址	阳江市高新区福冈工业园服装一路二街与服装一路三街交汇处东边地块				
项目性质	现有企业□ 新建■ 改建□ 扩建□ 技术改□ 技术引进□				
项目联系人	陈先生				
公示信息类别	职业病危害预评价■ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ 职业病危害现状评价□				
项目简介	阳江市圣源丰水产有限公司成立于 2015 年 06 月 29 日，原生产加工车间租用阳江市裕丰冷链物流有限公司的厂房。为满足未来业务增长需求，圣源丰水产计划在原厂区南面新建水产品加工生产项目，实施生产规模扩容。该项目建设地点为阳江市高新区福冈工业园服装一路二街与服装一路三街交汇处东边地块，项目总用地面积 26711.89 平方米；建筑总面积约 26000 平方米；主要建设厂房、办公楼、宿舍楼及其他附属设施。该项目新建水产品生产加工线 3 条，其中冻虾生产线 2 条，虾仁生产线 1 条，生产规模为年生产 5000 吨熟冻虾、生冻虾、虾仁等产品。该项目拟设劳动定员 60 人，其中生产员工 50 人。				
现场调查人员	李秀娥、冯淑贞	调查时间	2025.12.18	陪同人	陈先生
检测人员	/	检测时间	/	陪同人	/
建设项目存在的主要职业病危害因素及预期危害程度：					
职业病危害因素：其他粉尘、电焊烟尘、氧化钙、硫化氢、氨、铬及其化合物、氮氧化合物、臭氧、一氧化碳、高温、紫外辐射、噪声、低温。					
预期危害程度：预测该项目除制冷工的噪声检测结果超标，其余岗位接触的职业病危害因素均可控制在国家职业接触限值范围以内。					
评价结论与建议：					
结论：本项目能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准、规范的要求，从职业病危害防护角度考虑，该建设项目是可行的。					
建议：1) 建议该项目在条件允许的情况对制冷设备加装隔声罩，检查减振基础是否有效，必要时升级高性能减振垫或弹簧隔振器。2) 制冷机房控制室的墙体、门窗应符合隔声的要求。3) 加强设备的定期维护保养，使设备处于良好运行状态，尽量减少机器部件的撞击、摩擦，减少机械故障噪声。4) 建议该项目建成试运行后，按照《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010) 等规范的要求进一步完善职业危害事故应急预案，特别是天然气泄露、污水池清淤可能发生的缺氧窒息事故，定期进行应急预案演练和保存好相关的应急预案演练记录。					
技术审查专家组评审意见：					
1) 补充完善生产工艺与应用的原/辅材料分析和职业病危害因素识别内容（食品生产设备清洗消毒工序所用的化学品、产品药物残留检验所用的试剂）；2) 补充关于制冷机房（氟利昂制冷设施）制冷工噪声超标场所、锅炉房两项重要设备车间的拟设置位置，及单独相对独立空间设置描述内容；3) 补充职业病危害因素分析内容（“保水剂”主要成分列明了三聚磷酸钠等，这些物质在投料、配制过程中可能产生粉尘（其他粉尘），建议在危害因素识别中明确）；4) 专家提出的其他个人意见。					
专家组同意修改后通过《预评价报告》，修改后的《预评价报告》须经专家组组长确认。					